

## 質 疑 ・ 回 答 書

(1 / 2)

件名	布佐排水区(6工区)雨水幹線整備工事 (公契約)	発注番号	23515
		発注主管課名	治水課
質 疑		回 答	
1	経費工種区分はどの工種区分で計上しているのか質問します。 また、施工地域区分はどのように計上しているのか質問します。	1	経費工種区分は下水道工事(2)で計上しています。 施工地域区分は市街地(D I D補正)で計上しています。
2	函体費の中で(埋め込みインサート加工費・高力ボルトワッシャー・ずれ止め鋼材・PC鋼棒・アンカープレート・カップラー)が入っていませんが、ボックスカルバートの単価内に含まれているのか質問します。	2	掘進工の坑内作業工の中に含まれています。
3	管路工、マンホールの蓋規格は、荷重いくつのものを計上しているのか質問します。	3	設計図書のとおりです。
4	付帯工 敷鉄板の規格寸法及び損料日数は何日計上しているか、質問します。	4	設計図書のとおりで厚みは22mmで計上しています。また損料は180日で計上しています。
5	土留工 発進部・到達部の鋼矢板は損料なのか購入なのか質問します。 また、損料の場合何日計上しているのか質問します	5	損料で計上しています。日数は180日で計上しています。
6	仮設工 交通誘導員は何名計上しているか質問します。	6	配置を2箇所と想定し、のべ350人で計上しています。
7	運搬費 仮設材運搬費は往復計上しているか、質問します。	7	運搬基地より現場までの片道です。受注者決定後、協議とします。

質 疑	回 答
8 運搬費 仮設材の積込取り卸し費は、往復分なのか質問します。	8 運搬基地より現場までの片道です。受注者決定後、協議とします。
9 掘進機材の運搬費はどのように計上しているか質問します。 (運搬距離・貨物自動車による運搬)	9 貨物自動車の規格は20t車以上30t車までの規格で、運搬距離は工場から現場までの144kmを計上しています。
10 掘進機材の基地積込・取り卸し費の計上はあるのか質問します。	10 オープンシールド機組立据付工及びオープンシールド機解体撤去工で計上しています。
11 事業損失防止施設費 土質試験項目を示してください。	11 千葉県建設発生土管理基準における土質試験31項目です。
12 材料や運搬費の高騰が大幅に有った場合は、変更対象となるのか質問します。	12 我孫子市工事請負契約書約款第26条5項又は同条6項に基づき、対応することとします。