

質 疑 ・ 回 答 書

件名	消防本部庁舎空調設備等更新工事（公契約）	発注番号	24330
		発注課名	消防本部総務課
質 疑		回 答	
<p>1 内訳書 共通仮設費 P44につきまして仮設暖房器具(5台)はどのようなものを想定されていますでしょうか。 ご教授願います。</p> <p>2 屋上室外機置場設置の遮音壁につきましてどのようなものを想定されていますでしょうか。 ご教授願います。</p> <p>3 施工条件でのフロア毎施工や室外機架台の塗装、3階ベランダの室外機を踏まえた中でラフタークレーン16t 3回はどのような工程を想定されていますでしょうか。 ご教授願います。</p>		<p>1 ストープ業務用(大)を設置する計画としています。</p> <p>2 空調室外機用消音装置を設置する計画としています。</p> <p>工事設計内訳書P42参照 参考型番：NST-PG-10DS (GHP1, 2, 4) ※吐出・吸込側設置-10dB仕様 重量：1台 300kg 材質：高耐食亜鉛メッキ鋼板 吸音材：撥水性GW50t+撥水性 ガラスクロス貼 保護材：アルミ耐食ピン+ボタンワッシャー押え 塗装：焼付塗装</p> <p>3 ラフタークレーンの使用については、室外機の撤去・新設で2回、空調室外機用消音装置の新設で1回、合計3回で計画しています。</p>	